

## Приложение № 1

Обект: Съдебна палата - София

### *Привеждане в работен режим на пожарна касета на 4 етаж в сградата на Съдебна палата - София*

<i>№</i>	<i>ВИДОВЕ РАБОТИ</i>	<i>МЯРКА</i>	<i>КОЛ.</i>
<b>I</b>	<b>Ремонтни работи на 3 ет. в служебно WC</b>		
1	Обезопасяване и ограждане на работния участък за работа с предупредителни информационни знаци, ограждащи паравани, сигнални колчета и др., както и подготовка на помещението	ч.ч.	3,00
2	Защита на външни и вътрешни подови настилки, стени, мивки, огледала, външен и вътрешен фаянсов цокъл и др. с двупластово велпапе и найлон с минимална дебелина $\delta=50$ микрона, включително и допълнителни помощни материали	м2	40,00
3	Обособяване на зона за влизане и излизане в работната участък през суха и мокра преграда (стелки и др.), предотвратяваща разнасянето на прах и строителен отпадък	бр.	1,00
4	Демонтаж на таванни осветителни тела (със запазване на същите)	бр.	2,00
5	Демонтаж на окачен таван от гипсокартон	м2	6,00
6	Демонтаж на куфар от гипсокартон	м2	0,50
7	Спиране и източване на пожарен шранг	бр.	1,00
8	Направа на технологичен отвор с боркорона за тръба 2" в таванна плоча с максимална дебелина $\delta=30$	бр.	1,00
9	Доставка и монтаж на укрепваща конструкция (набивни анкери за бетон $\phi 10/M8$ , щилки M8 и скоби с уплътнение M8, $\phi 40-53$ ) за тръба 2"	бр.	4,00
10	Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2"	м.л.	4,00
11	Доставка и монтаж на поцинковано колено $90^0$ за тръба 2"	бр.	6,00
12	Доставка и монтаж на поцинковано колено-холендър $90^0$ за тръба 2"	бр.	1,00
13	Доставка и монтаж на поцинкован нипел за тръба 2"	бр.	1,00
14	Машинна направа на резби върху тръба 2" за свързване на фитингите и тръбни елементи	бр.	10,00
15	Уплътняване (замонолитване) на технологичен отвор в таванна плоча след преминаване на тръба 2" с пожарозащитно силиконово уплътнение и циментова замазка	бр.	1,00
16	Доставка и монтаж и направа на носеща окачена конструкция за гипсокартонен таван	м2	6,00
17	Направа на конструкция за куфар от гипсокартон	м2	0,50
18	Доставка и монтаж на гипсокартон - влагоустойчив 12,5 mm (Н13) за окачен таван и куфар	м2	6,50
19	Направа на технологични отвори в гипсокартон за монтаж на ел. осветление	бр.	2,00
20	Гипсова шпакловка на таван	м2	6,00
21	Полагане на дълбокопроникващ грунд по таван	м2	6,00
22	Трикратно боядисване на таван с бяла латексова боя	м2	6,00

23	Шкурене на стара латексова боя по стени	м2	11,50
24	Изкърпване на стенна мазилка	м2	2,00
25	Изкърпване с гипсова шпакловка на стени	м2	11,50
26	Полагане на дълбокопроникващ грунд по стени	м2	11,50
27	Двукратно боядисване на стени с бяла латексова боя	м2	11,50
28	Монтаж на осветителни тела	бр.	2,00
29	Демонтаж на обезопасяване и ограждане на работния участък за работа с предупредителни информационни знаци, ограждащи паравани, сигнални колчета и др., както и подготовка на помещението	ч.ч.	3,00
30	Демонтаж на защита на външни и вътрешни подови настилки, стени, мивки, огледала, външен и вътрешен фаянсов цокъл и др. с двупластово велпапе и найлон с минимална дебелина $\delta=50$ микрона	м2	40,00
31	Демонтаж на обособяване на зона за влизане и излизане в работната участък през суха и мокра преграда (стелки и др.), предотвратяваща разнасянето на прах и строителен отпадък	бр.	1,00
32	Събиране, изнасяне и натоварване на строителни отпадъци, вкл. почистване	м2	40,00
<b>II Ремонтни работи на 4 ет. в служебно WC</b>			
1	Обезопасяване и ограждане на работния участък за работа с предупредителни информационни знаци, ограждащи паравани, сигнални колчета и др., както и подготовка на помещението	ч.ч.	3,00
2	Защита на външни и вътрешни подови настилки, стени, мивки, огледала, външен и вътрешен фаянсов цокъл и др. с двупластово велпапе и найлон с минимална дебелина $\delta=50$ микрона, включително и допълнителни помощни материали	м2	60,00
3	Обособяване на зона за влизане и излизане в работната участък през суха и мокра преграда (стелки и др.), предотвратяваща разнасянето на прах и строителен отпадък	бр.	1,00
4	Демонтаж на стара вградена пожарна касета с размери 0,60/0,60/0,20 см. комл. с арматура и др.	бр.	1,00
5	Демонтаж на вътрешни подови теракотени плочки с размер 40/40 см. в сл. WC-Ж	м2	4,00
6	Демонтаж на вътрешни стенни фаянсови плочки с размер 25/40 см. в сл. WC-Ж	м2	4,00
7	Демонтаж на външна стенна облицовка от плочки с размер 20/40 см.	м2	2,00
8	Демонтаж на външни гранитни плочки с размер 0,15/0,40 см.	м.л.	1,00
9	Изкъртване на улей с размери 0,20/0,20 см. в плътен тухлен зид за тръба 2"	м.л.	1,50
10	Изкъртване на отвор в плътен тухлен зид с размери 0,65/0,65/0,20 см. за вграждане на пожарна касета	бр.	1,00
11	Доставка и монтаж на пожарна касета за вграждане с размери 0,60/0,60/0,18 см., метална, цвят бял, с матово стъкло, с ролка за пожарен шланг 20 м., комплект с месингов пожарен кран 2" и щорц	бр.	1,00
12	Изолиране на пожарния тръба 2" положена в зидарията със самозалепваща се двустранна бутилова гумена лента	м.л.	1,50
13	Подзиждане на отвор с размери 0,80/0,80/0,20 см., с плътни тухли и вароциментов разтвор - стара пожарна касета	м2	0,64
14	Изкърпване улей около пожарна тръба и касета с вароциментова мазилка	м.л.	4,00

15	Направа на куфар от конструкция и гипсокартон - влагоустойчив 12,5 mm (Н13) с размери 0,20/0,20 см.	м2	0,04
16	Доставка и монтаж на външна стенна облицовка от плочки с размер 20/40 см., с фугиране и цвят предварително съгласуван от възложителя	м2	2,00
17	Доставка и монтаж на външни гранитни плочки с размер 0,15/0,40 см. с фугиране и цвят предварително съгласуван от възложителя	м.л.	1,00
18	Доставка и монтаж на вътрешни подови теракотени плочки с размер 40/40 см., с фугирана и цвят предварително съгласуван от възложителя	м2	4,00
19	Доставка и монтаж на вътрешни стенни фаянсови плочки с размер 25/40 см., с фугирана и цвят предварително съгласуван от възложителя	м2	4,00
20	Доставка и монтаж на преходна подова лайсна - месингова	бр.	2,00
21	Демонтаж на обезопасяване и ограждане на работния участък за работа с предупредителни информационни знаци, ограждащи паравани, сигнални колчета и др., както и подготовка на помещението	ч.ч.	3,00
22	Демонтаж на защита на външни и вътрешни подови настилки, стени, мивки, огледала, външен и вътрешен фаянсов цокъл и др. с двупластово велпапе и найлон с минимална дебелина $\delta=50$ микрона	м2	60,00
23	Демонтаж на обособяване на зона за влизане и излизане в работната участък през суха и мокра преграда (стелки и др.), предотвратяваща разнасянето на прах и строителен отпадък	бр.	1,00
24	Събиране, изнасяне и натоварване на строителни отпадъци, вкл. почистване	м2	60,00
<b>III</b>	<b>Допълнителни работи</b>		
1	Пренос изнасяне на строителни отпадъци	м3	2,00
2	Извозване на строителни отпадъци	м3	2,00

### ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Всички видове дейности свързани с къртене, пробиване и др. следва да се извършват в часовият диапазон от 07:00 ч. до 09:00 ч. и след 17:00 ч.
2. Възложителя не приема междинни актувания за плащания по възложената поръчка.